

Ekofisk 2/4 Z tar form



17.08.2011 **Byggearbeidene på Ekofisk Sør-plattformen er nå i gang i Egersund. Først ut er broen som skal binde den nye plattformen sammen med resten av Ekofisk-senteret.**

Ekofisk 2/4 Z blir en brønnhodeplattform med 36 brønnslisser. Det skal bores 35 produksjonsbrønner og én brønn for reinjisering av borekaks fra plattformen. Etter planen skal fem av brønnene forbøres i 2012/13. Overbygget skal være klart for avseiling fra Egersund våren 2013 – og planen er å overlevere plattformen til driftsorganisasjonen på Ekofisk i andre halvår 2013.

Ekofisk Sør-prosjektet ble endelig godkjent av norske myndigheter 9. juni, og allerede to uker etter startet byggingen av plattformbeina i Cadiz i Spania. Nå er byggearbeidene på broen i gang, og i høst starter byggingen av selve overbygget.

Broen vil bli 116 meter lang og skal være klar for å fraktes ut til Ekofisk i slutten av april neste år, til samme tid som plattformbeina og brostøtten. Sistnevnte bygges i Verdal som del av oppdraget med stålunderstellet til den nye hotell- og feltsenterplattformen Ekofisk 2/4 L.

Arbeidet på overbygget til Ekofisk 2/4 Z planlegges å starte tidlig i november. Konstruksjonsarbeidet skal foregå i Polen og på Aker-verftet i Egersund. Polen er først ut med fabrikasjon av dekkseksjoner. Sammenstilling og utrustning av overbygningen vil foregå i Egersund – dette arbeidet vil ta til i april neste år.

Den nye plattformen har mye til felles med Ekofisk 2/4 M, som ble ferdigstilt på samme verftet i Egersund i 2005. Også byggeprosessen er nokså lik, men denne gang utføres mer prefabrikasjon i Polen.